

重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（奉）环准〔2025〕19号

奉节县中医院：

你单位报送的奉节县中医院扩建工程（重新报批）（项目编码：2015-500236-83-01-025060）环境影响评价文件审批申请表及相关资料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆桑尼环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500107768890901D）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目的建设内容和规模：

本项目位于重庆市奉节县夔州街道夔州西路308号，按二级甲等综合性中医医院标准建设。总用地面积46688.45平方米，总建筑面积约60149.91平方米。主要建设内容包括：一栋综合大楼（建筑面积约40366.08平方米）、一栋医技保障综合楼（建筑面积约19783.83平方米）、污水处理站、锅炉房及门卫室等附属设施，并配套建设停车位351个。项目设置总床位400张（综合大楼300张：门诊部70张，住院部230张；医技保障综合楼100张），预计日门诊量1000人次。

项目总投资约62700万元，其中环保投资约2300万元。

二、该项目在设计、建设和运行过程中，应认真落实本项目环境影响报告表中提出的各项生态保护及污染防治措施，严格执行相关污染物排放标准和总量控制的要求，并重点做好以下工作：

（一）水污染防治措施。食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水及其他医疗废水一并进入项目自建污水处理站处理。污水

处理站出水水质须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 2 的预处理标准。经处理达标的废水统一排入市政污水管网，最终进入奉节县西部新城污水处理厂进行深度处理。

（二）废气污染防治措施。食堂油烟经高效油烟净化器处理后，由专用烟道引至医技楼楼顶（高度 $\geq 20\text{m}$ ）排放。锅炉废气采用低氮燃烧技术处理，处理后废气引至锅炉房楼顶排气筒（高度 $\geq 8\text{m}$ ）排放。污水处理站臭气经有效收集后，采用活性炭吸附装置处理，处理后的气体引至污水处理站楼顶（高度 $\geq 3\text{m}$ ）排放。医疗废物在专用、密闭的医疗废物暂存间内暂存，定期进行紫外线灯消毒并及时清运，暂存间须加强通风换气。柴油发电机废气通过专用排风竖井引至综合楼 16F 楼顶（高度 $\geq 56\text{m}$ ）排放。煎药废气经排风管网有效收集后，采用“气液分离器+活性炭吸附”装置处理，最终由专用管道引至医技楼楼顶（高度 $\geq 3\text{m}$ ）排放。检验废气经收集和活性炭吸附处理后，引至综合大楼楼顶（高度 $\geq 56\text{m}$ ）排放。室外车库废气采用自然排风排放，地下车库废气经机械排风系统收集后，引至地面绿化带排放（排风口高度及位置应满足环境要求）。

（三）噪声污染防治措施。优先选用低噪声、低振动型先进设备。对高噪声设备（如水泵、柴油发电机等）采取基础减振、弹性连接、隔声罩、消声器等有效降噪措施。将主要噪声源（如柴油发电机、污水处理站水泵等）置于专用、隔声效果良好的设备用房内。合理布局厂区设备，利用距离衰减降低噪声影响。加强设备的定期维护与保养，确保设备处于良好运行状态。

（四）固体废弃物污染治理措施。生活垃圾、废中药渣分类收集后，交由市政环卫部门统一清运处置。餐厨垃圾交由持有城

市生活垃圾经营性收集、运输、处理服务许可证的单位处置。废弃输液瓶（袋）交由具备相应回收资质的单位进行回收利用。一般废包装材料交由物资回收单位回收利用。废离子交换树脂及滤芯由设备供应商或专业回收单位负责回收。医疗废物在各楼层产生点设置专用、密闭的医疗废物暂存点（容器），经初步消毒后，及时转运至医疗废物暂存间。医疗废物暂存间须符合规范要求，废物暂存时间不得超过2天，定期交由持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处置。特殊废液在产生科室设置专用、密闭收集容器单独收集，定期交由持有《危险废物经营许可证》的单位处理。污水处理站污泥经脱水处理后，委托具备相应处理能力的专业单位进行消毒及最终处置。危险废物（废活性炭、废紫外线灯管、废蓄电池、废铅防护用品等）分类收集后，暂存于符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）的专用危险废物贮存库内，定期交由持有相应类别《危险废物经营许可证》的单位进行安全处置，贮存库须落实防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施。

（五）环境风险防范措施。对污水处理站、医疗废物暂存间、储油间、危废库、检验室、事故应急池、煎药房、特殊废液点、地下污水管等重点区域/设施，严格按规范进行分区防渗。柴油限量储存，储油间地面重点防渗防腐；储油间设围堰，容积 $\geq$ 最大单罐容积（或满足全部泄漏量）；发电机房、储油间安装火灾自动报警系统及消防设施。危化品贮存须严格合规（容器、方法、数量、环境），并专人管理；氧气瓶等气瓶存于专用通风存放间，远离热源，严禁敲击碰撞，搬运按规操作。加强污水处理站的日常检查与设备维护，及时更换老旧设备；在负一层污水处理站区

域设置 $\geq 140\text{m}^3$ 应急事故池。严格危废贮存管理；危废库落实“六防”措施，四周设围墙/围堰。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度，确保环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。项目环保投资应纳入工程投资概算并落实到位。项目运行前，须按规定向县级生态环境行政主管部门申领排污许可证，严禁无证排污或不按证排污。项目竣工后，应依法完成配套环境保护设施验收，编制验收报告并按规公开；验收信息公示期满后5个工作日内，须登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，如实填报相关信息。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、请奉节县生态环境保护综合行政执法支队负责该项目环境保护日常监督管理工作。



抄送：奉节县生态环境保护综合行政执法支队，重庆桑尼环保科技有限公司。