

# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（奉）环准〔2025〕15号

重庆林润丽尔城市环境服务有限公司：

你单位报送的奉节县厨余垃圾处理设施建设项目（项目编码：2409-500236-04-01-411443）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆重大建设工程质量检测有限公司（统一社会信用代码：91500106321775384F）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

## 一、项目的建设内容和规模：

项目位于重庆市奉节县康乐镇横路社区（奉节工业园康乐组团）现有厂区内。依托现有项目（重庆市奉节县2017年规模化生物天然气工程试点项目）设施，拟对现有100td餐厨垃圾处理线进行技术改造，新增生物转化处理系统建设，改造沼液肥系统用于废水预处理，增加后段污水处理系统的建设，停用厌氧发酵罐、沼气净化及利用系统，锅炉作为备用，技改完成后采用黑水虻养殖处理技术对餐厨废弃物进行无害化处理。项目总投资2300万元，其中环保投资55万元，占比2.39%。

二、该项目在设计、建设和运行过程中，应认真落实本项目环境影响报告书中提出的各项生态保护及污染防治措施，严格执行相关污染物排放标准和总量控制的要求，并重点做好以下工作：

（一）水污染防治措施。项目产生的污废水通过厌氧+两级STRO工艺的污水处理系统（处理能力为50m<sup>3</sup>/d）处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政管网，

排至康乐横路片区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准后排入梅溪河。

（二）废气污染防治措施。预处理车间安装离心风幕，车间内保持负压，同时安装植物液雾化喷淋装置处理车间内的散排臭气；本项目产臭单元采取整体换风+局部抽风的方式收集臭气，收集后的臭气采取除油洗涤+生物滤池处理工艺处理后通过 15m 高排气筒排放。加强各废气处理设施的日常管理与维护，定期对负压车间、设备管线和管件开展密封性检查。

（三）噪声污染防治措施。选用性能先进、高效节能、低噪声设备，同时对风机、机泵、冷却塔等高噪声设备采取隔声、消声及减振措施。

（四）固体废弃物污染治理措施。餐厨垃圾预处理的杂质、调配池分离的泥沙和浮渣，经储渣间集中储存后，定期送重庆三峰夔门新能源有限公司生活垃圾焚烧厂焚烧处理。报废生物滤池填料及时送至重庆三峰夔门新能源有限公司生活垃圾焚烧厂焚烧处理。厂区生活垃圾、污泥及废渗透膜收集后交环卫部门统一处理。

（五）严格环境风险防范。厂区分区防渗，四周设截排水沟，截排水沟与收集池相连通；加强风险管理，建立具有可操作性的突发环境事件应急预案；新增的生物处理系统、废水处理区域应按相关设计规范要求配备可燃及有毒气体检测报警系统；做好地面防渗设施的维护与保养，定期监测地下水水质。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应

依据有关规定向县生态环境行政主管部门申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请奉节县生态环境保护综合行政执法支队负责该项目环境保护日常监督管理工作。



抄送：奉节县生态环境保护综合行政执法支队，重庆重大建设工程质量检测有限公司。